

平成 25 年 1 月 4 日

見 積 競 争 公 告
(見積提出依頼)

独立行政法人 国際協力機構
沖縄国際センター
契約担当役 所長 小幡俊弘



下記につき見積書の提出をお願いします。

記

1. 案件名 宿泊棟室内機分解洗浄作業
2. 仕様 別紙のとおり（仕様書）
3. 提出期限 平成 25 年 1 月 10 日(木) 17:00 まで
4. 提出場所 JICA 沖縄国際センター ニライホール 2 階
JICA プラザ内入札箱
5. 納品期限 平成 25 年 2 月 28 日(木)
6. 支払条件 納品納入後、1 か月以内の支払い
7. 問合せ先 総務課／竹中（電話:098-876-6000）

以上

宿泊棟エアコン室内機分解洗浄作業仕様書

- 1 作業名 宿泊棟居室空調機室内機洗浄作業
- 2 洗浄用機器 壁掛け用インバーターエアコン
- 3 室内機洗浄台数 (旧館88台、別館28台) 合計 116台
- 4 作業前点検
エアコンを分解する前に試運転を行い、正常作動確認及び吹き出し温度、モーター、ベアリングの異常を確認します。(異常場合、担当者に連絡)
- 5 エアコン分解及び洗浄作業
 - ① 室内機のフィルター、化粧パネルを取り外します。
 - ② 電気系統の基板からコネクター類(差し込み)を抜き取り室内機内部に設置されている、ドレンパン(水受皿)を取り外します。
 - ③ この時点で熱交換器だけの状態になり、この熱交換器の周囲にビニールにて養生を行います。
 - ④ 洗浄剤(アルカリ性)を熱交換器また、その内部に噴霧し全体に洗浄剤をなじませます。
 - ⑤ 高圧洗浄機を使用し薬液を十分に洗い流します。
排水は中和剤を混ぜ中性にして公共下水道に流します。
 - ⑥ 熱交換器を洗浄した後、中和剤を噴霧し、中性にします。
 - ⑦ ドレンの排水口をバキューム吸引します。
- 6 復旧作業
電気配線及び部品、部材を元通りに組み立てます。
- 7 作業後点検、試運転
すべての工程終了後、試運転を行い誤作動、異音、異臭、吹き出し温度の点検リストの提出
- 8 報告書及び提出書類
工事報告書 (写真込み) A4サイズ 2冊